

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Hala sportowa			
1.1		budynek 12			
1.1.1		sala sportowa			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.2	m2	710.400	
				RAZEM	710.400
2 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m2		
	sala sportowa	$(21.62+42.66)*2*5.2$	m2	668.512	
	przedsionek	$(2.79+3.37)*2*3.4$	m2	41.888	
				RAZEM	710.400
3 d.1.1.1	KNR 2-02 1612-06 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2)			
5 d.1.1.1	KNR AT-26 0103-01	Ochrona sufitów i ścian - piłkochwyty z PP o rozmiarze oczek 12 x 12 cm, i grubości sznurka 5 mm,	m2		
	ściany	poz.1	m2	710.400	
	sufit	$21.62*42.66*1.15$	m2	1060.656	
				RAZEM	1771.056
6 d.1.1.1	KNR 2-02 1610-08 analogia	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokości kolumny do 10 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:5)			
8 d.1.1.1	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia okien - rolety	m2		
		$2.3*(42.66-4.09-4.2-0.3*4)+1*(42.66-4.09-4.2-0.3*4)$	m2	109.461	
				RAZEM	109.461