

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>budynek nr 14</b>			
<b>1.1</b>		<b>siłownia</b>			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Wymiana wykładzin dywanowych	m2		
		4*29.42+3.94*30.87	m2	239.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.308</b>
2 d.1.1	analiza indywidualna	Montaż dodatkowej wykładziny - do podnoszenia ciężarów	m2		
		3*3*2	m2	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-04 analiza indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.5	m2	271.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.951</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(10+34.81)*2*3.38-1.97*1.38*8-1.6*1.44*4	m2	271.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.951</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-02 analogia	Wywóz wykładzin na odległość do 1 km	m3		
		(poz.1+poz.2)*0.015	m3	3.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.860</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz wykładzin - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.6	m3	3.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.860</b>
<b>1.2</b>		<b>sala walki wręcz</b>			
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.9	m2	154.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.320</b>
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(9.87+15)*2*3.24-3*1.54*1.48	m2	154.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.320</b>
10 d.1.2	analiza indywidualna	Ocyklinowanie posadzki drewnianej	m2		
		9.87*15	m2	148.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.050</b>
		Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia do desek	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1.2	KNR 2-02 1111-08 analogia				
		poz.10	m2	148.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.050</b>
12 d.1.2	analiza indywidualna	Zapastowanie i froterowanie posadzki	m2		
		poz.10	m2	148.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.050</b>
<b>1.3</b>		<b>Elewacja</b>			
13 d.1.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		poz.14	m2	734.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>734.000</b>
14 d.1.3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		614+120	m2	734.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>734.000</b>
15 d.1.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (U=0,9) z nawiewnikami	m2		
	siłownia	1.97*1.38*2+1.54*1.44*4+1.97*1.38*6	m2	30.619	
	sala walki wręcz	3*1.54*1.44	m2	6.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.272</b>
16 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:14)			